

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: Ampliamento parcheggio
Via Toniolo-Via Torricelli - Frazione Campo
PROGETTO ESECUTIVO REV. 02

COMMITTENTE: Donati Laterizi

Pisa, 31/03/2022

IL TECNICO
Ing. Marco Simonetti

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
Nr. 1 AP2021_NPO 01	<p>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in poliestere</p> <p>Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto in poliestere, resistenza a trazione (L/T) ≥50kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), con sovrapposizione minimo di 40 cm, disposto in modo che fuoriesca ai lati della piattaforma stradale per circa 1,00 ml per il successivo ripiegamento "a sacco" sopra la massicciata stradale.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [TOS21_PR.P38.001.007] Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra ... m²</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (3.84) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (4.42) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m²</p>	1,100 0,020 0,020	2,54 28,66 23,91	2,79 0,57 0,48 3,84 0,58 4,42 0,44 4,86	MT MDO MDO
Nr. 2 AP2021_NPO 02	<p>Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso</p> <p>Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 - diritto cm 12x25x100</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [TOS21_PR.P09.003.001] Malta cementizia confezionata in cantiere per muratura dosat ... m³</p> <p>(E) [TOS21_PR.P09.003.002] Malta cementizia confezionata in cantiere per intonaco rusti ... m³</p> <p>(E) [TOS21_PR.P10.007.004] Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratt ... m³</p> <p>(E) [TOS21_PR.P12.011.006] Cordonato in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la U ... cad</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (21.58) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (24.82) euro</p> <p style="text-align: right;">T O T A L E euro / m</p>	0,005 0,002 0,060 1,000 0,220 0,220	86,54 95,23 85,65 4,25 28,66 23,91	0,43 0,19 5,14 4,25 6,31 5,26 21,58 3,24 24,82 2,48 27,30	MT MT MT MT MDO MDO
Nr. 3 AP2021_NPO 04	<p>Fornitura e posa in opera di elemento corrente cordolo delimitatore</p> <p>Fornitura e posa in opera dell'elemento corrente del cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari in materiale plastico o gomma di colore giallo, di larghezza compresa tra i 15 e i 30 cm, altezza compresa tra 5 e 15 cm, provvisti di alloggiamenti per delineatori cilindrici. Completo di sistema di fissaggio. Conforme all'art.178 del Reg. CdS e approvato dal MIN. LL.PP.</p> <p>ELEMENTI:</p> <p>(E) [TOS21_PR.P52.010.001] Cordolo delimitatore di corsia composto da elementi modulari ... cad</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.002] Operaio edile Specializzato ora</p> <p>(E) [TOS21_RU.M10.001.004] Operaio edile Comune ora</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Spese Generali 15.00% * (87.26) euro</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro Utili Impresa 10% * (100.35) euro</p>	1,000 0,150 0,150	79,37 28,66 23,91	79,37 4,30 3,59 87,26 13,09 100,35 10,04	MT MDO MDO
	A R I P O R T A R E				

